

PLIEGO NO. 2 DE PREGUNTAS Y RESPUESTA A CONSULTAS TÉCNICAS

Licitación: LPN-EHISA/SAN-13-2025

Proyecto: Suministro e Instalación de Sistema Contra Incendios y Alarmas del Aeropuerto Internacional Juan Manuel Gálvez, Roatán

1.01 ¿De acuerdo a lo informado en la visita de campo el diseño para el sistema de detección de incendios será proporcionado por cada oferente? Para poder realizar el diseño solicitamos se nos faciliten los planos constructivos, arquitectónicos y estructural del edificio?

Si, cada contratista deberá encargarse del diseño. Favor referirse al Pliego de Preguntas No.1.

1.02 ¿Se indicó que es necesario considerar en la oferta el desmontaje de todo lo existente relacionado con el sistema de extinción húmeda. Favor facilitar la cantidad de metros lineales de tubería que deben removerse?

- La Tubería de alimentación y descarga de bombas en el cuarto de bombas (sótano) 20 metros lineales.
- Tubería de alimentación de gabinetes contra incendio, 140 metros lineales.

1.03 ¿Se entiende que en el plano facilitado habrá una sección que no debe considerarse para efectos de diseño e instalación de equipos en sistema de detección y tubería en sistema de extinción. Se entiende que los baños si se construirán. Favor indicar exactamente desde que eje no se debe tomar en consideración, y si es posible cual será el diseño de los baños? Desde el eje 22, no se considerará sistema de detección y extinción, a excepción del área de baños. Cabe resaltar que se debe dejar mecanismos para conexiones futuras en caso de que se habilite dicha área. Se adjunta plano.

1.04 ¿Se indicó que además de los hidrantes que se colocaran en la parte frontal de la ampliación del edificio se requiere de más hidrantes en la parte trasera del edificio. Favor indicar el área que se requiere proteger en con mas hidrantes en plano?

Si, se requerirán en total 9 hidrantes, favor referirse al Pliego de Preguntas No.1.

1.05 ¿En vista que la construcción de la tubería del riser principal para los hidrantes en visita se indico que no puede realizar la instalación de manera externa en el edificio, favor indicar los puntos o pasantes por donde puede pasar la tubería del riser principal, dentro del edificio?

Las estaciones de piso (riser) no podrán instalarse en su ubicación actual de forma externa, por lo que deberán mantenerse en la misma zona, pero ubicados en el interior del edificio.

Únicamente recordar que al ser diseño y construcción, el Contratista podrá incluso proponer la ubicación ideal.

1.06 ¿Se mencionó que en el extremo de la construcción de la Fase 1 habrá una calle por donde se podrá colocar tubería subterránea para alimentar los hidrantes que van en la parte trasera del edificio. Favor indicar la ubicación de la calle?

Si, el centro de la calle estará ubicada a 15 metros del eje 24. Se adjunta plano de referencia.

1.07 ¿Confirmar que toda la obra civil necesaria para realizar las instalaciones debe ser incluida en nuestro alcance?

Si, favor referirse al Pliego de Preguntas No.1.

1.08 ¿Se indicó que los gabinetes con manguera para la Fase 1 no están incluidos en el alcance. Favor indicar en plano el área de fase 1 para distribución normada de los gabinetes de Mangueras solicitados?

Favor considerar los siguientes gabinetes.

- 1 área de lobby, al lado de baños
- 2 área de guardatura sala de llegadas
- 3 área de lobby, bar Larry
- 4 área de bandas de equipaje, sala de llegadas
- 5 área de banda de mostradores
- 6 área de baños de sala de llegadas internacionales
- 7 área de validación, lobby
- 8 área de cajeros automáticos, lobby
- 9 sala de espera, área de baños

Se adjuntan planos de referencia.